

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1	1216-01				
		<s,4> 9,10 * 5,80	m2	52,78	
		<s,14> 9,10 * 5,80	m2	52,78	
		<s,17> 9,10 * 5,80	m2	52,78	
				RAZEM	<b>158,34</b>
2	KNR 2-02	Roboty zabezpieczające stolarkę, itp. grzejniki	m2		
d.1	0925-01				
		<s,4> $1,97 * 2,26 * 3 + [0,80 * (2,30 * 2 + 1,02) + 1,02 * 2,20 * 2] + 2,0 * 1,50 * 3$	m2	31,34	
		<s,14> $1,97 * 2,26 * 3 + [0,80 * (2,30 * 2 + 1,02) + 1,02 * 2,20 * 2] + 2,0 * 1,50 * 3$	m2	31,34	
		<s,17> $1,97 * 2,26 * 3 + [0,80 * (2,30 * 2 + 1,02) + 1,02 * 2,20 * 2] + 2,0 * 1,50 * 3$	m2	31,34	
				RAZEM	<b>94,02</b>
<del>3</del>	<del>KALK. INDYW.</del>	<del>Roboty przygotowawcze - usunięcie z sali mebli, wyposażenia, obudów na czas remontu, oraz ponowne wniesienie, ustawienie i montaż</del>	<del>kpl</del>		
<del>d.1</del>					
		<s,4> 1	<del>kpl</del>	<del>1,00</del>	
		<s,14> 1	<del>kpl</del>	<del>1,00</del>	
		<s,17> 1	<del>kpl</del>	<del>1,00</del>	
				<del>RAZEM</del>	<del><b>3,00</b></del>
<del>4</del>	<del>KNR 4-03</del>	<del>Demontaż i ponowny montaż lamp</del>	<del>szt.</del>		
<del>d.1</del>	<del>0606-05</del>				
		<s,4> 9	<del>szt.</del>	<del>9,00</del>	
		<s,14> 9	<del>szt.</del>	<del>9,00</del>	
		<s,17> 9	<del>szt.</del>	<del>9,00</del>	
				<del>RAZEM</del>	<del><b>27,00</b></del>
5	KNR 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych nierdzewnych w ścianach z cegieł wraz z wykuciem klap	szt.		
d.1	0322-02				
	analiza indywidualna				
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	<b>3,00</b>
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m2		
d.1	1202-09				
		<s,4> $9,10 * 5,80 + 5,80 * (0,13 * 2 + 0,34 * 2)$	m2	58,23	
		<s,14> $9,10 * 5,80 + 5,80 * (0,13 * 2 + 0,34 * 2)$	m2	58,23	
		<s,17> $9,10 * 5,80 + 5,80 * (0,13 * 2 + 0,34 * 2)$	m2	58,23	
				RAZEM	<b>174,69</b>
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany ponad lamperią	m2		
d.1	1202-09				
		<s,4> $1,95 * (9,10 * 2 + 5,80 * 2)$	m2	58,11	
		<s,14> $1,95 * (9,10 * 2 + 5,80 * 2)$	m2	58,11	
		<s,17> $1,95 * (9,10 * 2 + 5,80 * 2)$	m2	58,11	
				RAZEM	<b>174,33</b>
8	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami unigrunt	m2		
d.1	1134-02				
		poz.6 + poz.7	m2	349,02	
				RAZEM	<b>349,02</b>
<del>9</del>	<del>KNR-W 2-02</del>	<del>Gładzie gipsowe na sufitach</del>	<del>m2</del>		
<del>d.1</del>	<del>0830-04</del>				
		poz.6	<del>m2</del>	<del>174,69</del>	
				<del>RAZEM</del>	<del><b>174,69</b></del>