

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR-W 2-02	Gładzie gipsowe na ścianach	m2		
d.1	0830-04				
		poz.7	m2	174,33	
				RAZEM	174,33
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - sufit	m2		
d.1	1505-03				
		poz.6	m2	174,69	
				RAZEM	174,69
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - ściany	m2		
d.1	1505-03				
		poz.7	m2	174,33	
				RAZEM	174,33
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
d.1	1206-05				
		<s,4> 1,95 * (9,10 * 2 + 5,80 * 2) <i>jednokrotne</i>	m2	58,11	
		<s,14> 1,95 * (9,10 * 2 + 5,80 * 2)	m2	58,11	
		<s,17> 1,95 * (9,10 * 2 + 5,80 * 2)	m2	58,11	
				RAZEM	174,33
14	kalk. indyw.	Zabudowa nawiewników higrosterowanych w ramach okiennych	szt.		
d.1					
		<s,4> 3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
15	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
d.1	1215-08	Krotność = 2			
		poz.6	m2	174,69	
				RAZEM	174,69
16	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
d.1	1215-04	Krotność = 2			
		<s,4> 1,97 * 2,26 * 2,5 * 3	m2	33,39	
		<s,14> 1,97 * 2,26 * 2,5 * 3	m2	33,39	
		<s,17> 1,97 * 2,26 * 2,5 * 3	m2	33,39	
				RAZEM	100,17
17	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
d.1	1215-02	Krotność = 2			
		<s,4> [0,80 * (2,30 * 2 + 1,02) + 1,02 * 2,20 * 2]	m2	8,98	
		<s,14> [0,80 * (2,30 * 2 + 1,02) + 1,02 * 2,20 * 2]	m2	8,98	
		<s,17> [0,80 * (2,30 * 2 + 1,02) + 1,02 * 2,20 * 2]	m2	8,98	
				RAZEM	26,94